

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia dachu oraz kominów wentylacyjnych na budynku zaplecza socjalno-biurowego
ADRES INWESTYCJI : Piotrkówko, gmina Szamotuły
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2019

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 2.00*2.00*4	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 4*3.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 d.1 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji ze styropianu z połaci dachu w obrębie wpustów. 2.00*2.00*4	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie czapek kominiarskich na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*0.50*0.30+0.50*0.60*0.50*5	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
5	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.90+16.00*0.15+16.00*0.02	m ³ m ³	3.620	
				RAZEM	3.620
2		Roboty izolacyjne i pokrywcze			
6	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku w obrębie wpustów. 2.00*2.00*4	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 d.2 0517-04 analogia	Założenie wpustów dachowych z kołnierzem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	NNRNKB d.2 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 14.30*9.20	m ² m ²	131.560	
				RAZEM	131.560
9	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.00*0.50*0.30+0.50*0.60*0.50*5	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
10	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (14.30+9.20)*2*0.25	m ² m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
11	KNNR 2 d.2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (14.30+9.20)*2*0.40	m ² m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
12	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 4*3.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	16.000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	12.000		
3 d.1	KNR 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji ze styropianu z połaci dachu w obrębie wpustów.	m ²	16.000		
4 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie czapek kominiarskich na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.900		
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.620		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty izolacyjne i pokrywcze				
6 d.2	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku w obrębie wpustów.	m ²	16.000		
7 d.2	KNR 4-01 0517- 04 analogia	Założenie wpustów dachowych z kołnierzem	szt.	5.000		
8 d.2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	131.560		
9 d.2	KNR 4-01 0310- 01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	0.900		
10 d.2	KNNR 2 0504- 01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	11.750		
11 d.2	KNNR 2 0504- 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	18.800		
12 d.2	KNR 2-02 0510- 04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	12.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty izolacyjne i pokrywcze						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: