



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, 17.02.2020 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
- strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: „Budowa Punktu Tymczasowego Magazynowania Odpadów (Stacji Przeładunkowej) w m. Piotrkówko - Etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 5, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej SIWZ):

Zapytania z dnia 10.02.2020 r.

1. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót do wykonania. Zgodnie z załączonym kosztorysem powierzchnia placu i drogi do wykonania wynosi 686,9 m², natomiast powierzchnia zakresu robót przedstawiona na załączniku graficznym (kolor niebieski) wynosi ok. 850m². Z uwagi na znaczną rozbieżność oraz ryczałtowy charakter rozliczenia wnosi się o wyjaśnienie jaką wielkość należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: W związku z omyłkami pisarskimi biura projektowego w załączeniu Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar w zakresie powierzchni drogi i placu oraz tonażu bloczków.

2. Grunt zalegający na obszarze planowanej inwestycji nie nadaje się do posadowienia warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni. Grunty nienośne zalegają do głębokości ok. 1,1 - 1,4m od planowanej rzędnej placu. Proszę o informację czy Wykonawca w ofercie powinien skalkulować wymianę gruntu czy prace te wykonane zostaną przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót - brak pozycji w załączonym kosztorysie.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wykonywać żadnych prac przed przystąpieniem Wykonawcy do robót.

Zapytanie z dnia: 14.02.2020 r.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością bloków betonowych do wbudowania przewidzianych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji projektowej.

W przedmiarze przewidziano do wbudowania bloczki długości: 0,6m - 1szt., długości 1,2m - 53 szt., długości 1,8m - 30 szt., co daje łączną powierzchnię muru 70,92m² i wagę 98,5t, natomiast dla założonej długości muru 27,7mb i jego wysokości 3m powierzchnia ta wynosi 83,1m² o wadze 115t. Z uwagi na znaczną rozbieżność oraz ryczałtowy charakter rozliczenia wnosi się o wyjaśnienie jaką wielkość należy przyjąć w ofercie.



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Odpowiedź: W związku z omyłkami pisarskimi biura projektowego w załączeniu Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar w zakresie powierzchni drogi i placu oraz tonażu bloczków.

Termin składania ofert przesunięto na 21.02.2020 r., godzina bez zmian.

PREZES ZARZADU

[Signature]
Renata Ogórkiewicz